

Költségvetés főösszesítő			
Megnevezés		Anyagköltség	Díjköltség
1 Építmény közvetlen költségei		0	0
2.1 ÁFA vetítési alap		0	
2.2 ÁFA	27,00%	0	
3 A munka ára (HUF)		0	

Tételista

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Megjegyzés
1.	15-012-6.1	Homlokzati csőállvány állítása állványcsőből mint munkaállvány, szintenkénti pallóterítéssel, korláttal, lábdeszkával, kétlábás, 0,60-0,90 m padlószélességgel, munkapadló távolság 2,00 m, 2,00 kN/m ² terhelhetőséggel, állványépítés MSZ és alkalmazástechnikai kézikönyv szerint, 6,00 m munkapadló magasságig	0	m2			0	0	[ÖN]
2.	31-001-1	Betonacél helyszíni szerelése függőleges vagy vízszintes tartószerkezetbe, bordás betonacélból, 4-10 mm átmérő között	0	t			0	0	[ÖN]háló
3.	31-030-11.3.1.1.2-0121110	Beton aljzat készítése helyszínen kevert betonból, kézi továbbítással és bedolgozással, merev aljzatra, kavicsbetonból, C 8/10 - C 16/20 kissé képlékeny konzisztenciájú betonból, a felület fasimitóval eldolgozva, 6 cm vastagság felett, C16/20 - X0b(H) kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 42,5 pc. D _l max = 16 mm, m = 6,4 finomsági modulusal	0	m3			0	0	[ÖN] [vasalt, 6cm]
4.	34-001-4.2	Rácsos vagy tömör acéltartók beemelése és elhelyezése, szerelési kapcsolattal, 200 kg/db tömegig	0	db			0	0	[ÖN]2U 120 koszorúgerendák, 12fm/db
5.	35-000-2.1	Tetőlécezés bontása bármely egyszeres hornyolt cserépfedés alatt	0	m2			0	0	[ÖN]
6.	35-000-4	Tetődeszkázat bontása	0	m2			0	0	[ÖN]
7.	35-000-5.2	Tetőszerkezet bontása	0	m2			0	0	[ÖN]
8.	35-001	Tetőszerkezet építése	0	m2			0	0	[ÖN]
9.	35-002-1-0113021	Fóliaterítés és -felerősítés 10 cm-es átfedéssel, MASTERPLAST Isoflex Classic PP szövet alapú tetőfólia magas szakítószilárdsággal mérsékeltlen hővisszaverő felülettel, W1, Cikkszám: 0205-00015000	132,6	m2			0	0	[ÖN]
10.	35-003-1.1-0410024	Tetőlécezés cserepeslemez fedés alá, Fenyő tetőléc 3-6,5 m 25x50 mm	132,6	m2			0	0	[ÖN]
11.	35-003-1.6	Tetőlécezés tetőfelület ellenlécezésének elkészítése	198,9	m			0	0	[ÖN]
12.	35-004-1.2	Deszkázás ereszdeszkázás, nádazás, bádogozás vagy ereszlemez alá	21,75	m2			0	0	[ÖN]
13.	35-004-1.3	Deszkázás ereszdeszkázás gyalult, hornyolt deszkával, hajópadlóval	7,2	m2			0	0	[ÖN]
14.	35-011-1.2.1	Faanyag gomba és rovarkártvédő elleni megszüntető védelme mázolás technológiával felhordott anyaggal	263,55	m2			0	0	[ÖN]
15.	36-000-1.1.1	Vakolat leverése oldalfalról vagy mennyezetről 1,5 cm vastagságig falazó, cementes mészhabarc	0	m2			0	0	[ÖN]oldalfal
16.	36-000-1.3	Vakolat leverése homlokzatról 2,5 cm vastagságig	0	m2			0	0	[ÖN]
17.	36-000-1.4	Vakolat leverése lábazati cementvakolat 5 cm vastagságig	0	m2			0	0	[ÖN]
18.	36-001-1.1.1-0550040	Sima oldalfalvakolat készítése kézi felhordással, belső, vakoló cementes mészhabarcossal, téglafelületen, 1,5 cm vastagságban, Hvb8-mc, belső, vakoló cementes mészhabarcossal és Hs60-cm, felületképző (simító), meszes cementhabarcossal	0	m2			0	0	[ÖN]
19.	36-001-31.1.1-0550090	Homlokzativakolat készítése külső, vakoló cementes mészhabarcossal, sima kivitelben, két rétegben, függőleges és vízszintes felületen, átlagosan 3 cm vastagságban, Hvh10-mc, külső, vakoló cementes mészhabarcossal	0	m2			0	0	[ÖN]
20.	36-001-32.1	Lábazati cementvakolat készítése 2 cm vastagságban, vassimitóval simítva	0	m2			0	0	[ÖN]
21.	36-002-3-0415916	Mélyalapozók, vakolatszilárdítók felhordása, kézi erővel, Baumit Tiefengrund Mélyalapozó, Cikkszám: 953208	0	m2			0	0	[ÖN]
22.	36-005-21.2.4.2-0415261	Vékonyvakolatok, színvakolatok felhordása alapozott, előkészített felületre, vödörös kiszerezésű anyagból, szilikát vékonyvakolat készítése, egy rétegben, 1,5-2,5 mm-es szemcsemérettel, Baumit SilikatTop (Baumit Szilikát) vakolat, kapart 1,5 mm, 9, 8, 7, 6 színcsoport	0	m2			0	0	[ÖN]

Tételeklista

23.	36-007-9.1.1-0414722	Lábazati vakolatok; lábazati alapvakolat felhordása kézi erővel, 2 cm vastagságban, LB-Knauf SOCKELPUTZ/Lábazati alapvakolat, fagyálló. Cikkszám: K00212111	0	m2			0	0	[ÖN]
24.	39-003-1.1.2.7.1-0210202	Szerelt gipszkarton álmennyezet fém vázszerkezetre (duplasoros), választható függesztéssel, csavarfejek és illesztések alapglettelve (Q2 minőségben), nem látszó bordázattal, 50 cm bordatávolsággal (CD50/27), 10 m ² összefüggő felület felett, 2 rtg. tűzgátló 12,5 mm vtg. gipszkarton borítással, KNAUF F 13 tűzgátló építőlemez, 12,5 mm HRAK 1250/2000, függesztő huzallal, Cikksz: 32307120	0	m2			0	0	[ÖN]
25.	41-000-4	Hullámlemez fedés bontása	132,6	m2			0	0	[ÖN]
26.	41-003	Cserepeslemez fedés készítése	132,6	m2			0	0	[ÖN]
27.	41-003-29.3-0115324	Egyszeres húzott, hornyolt tetőcserép fedésnél, taréjgerinc készítése kúpcseréppel, kúpcseréprögzítővel, gerincszellőző-szalaggal, fésűs gerincelemmel vagy kúpálattal, TONDACH Hornyolt gerincscserép gerincrögzítővel, kerámia, 38x19 cm, téglavörös	0	m			0	0	[ÖN]
28.	41-003-29.31-0194019	Egyszeres húzott, hornyolt tetőcserép fedésnél, hófogó- és biztonsági rendszer kiegészítők elhelyezése tetőfelületen, TONDACH fém hófogó hornyolt tetőcseréphez C 380	0	db			0	0	[ÖN]
29.	41-003-29.33-0194020	Egyszeres húzott, hornyolt tetőcserép fedésnél, tetőkibúvó ablak elhelyezése, TONDACH univerzális tetőkibúvó ablak 45x55 cm	0	db			0	0	[ÖN]
30.	41-003-29.42-0116444	Egyszeres húzott, hornyolt tetőcserép fedésnél, gázkészülékek és szolárcső kivezető egységeinek elhelyezése, CREATON kerámia gázkémény átvezető cserép, NW 110 mm és NW 125 mm, EPDM mandzsettával, natúrvörös, minden cseréptípus	0	db			0	0	[ÖN]
31.	42-041	Újonnan készült aljzat kiegyenlítése rugalmas burkolat alá, parketta és laminált padló úsztatott fektetéshez, (átlagos igénybevétel) szabványos cementesztrich és betonpadló felület előkészítése, 3 mm vastagságban, MAPEI Ultraplan Eco önterülő aljzatkiegyenlítő, szürke + MAPEI Primer G műgyanta bázisú, diszperziós alapozó	83,14	m2			0	0	[ÖN]
32.	42-042	PVC padlóburkolat készítése kiegyenlített aljzatra	83,14	m2			0	0	[ÖN]
33.	43-000-1	Függőereszcsatorna bontása, 50 cm kiterített szélességig	0	m			0	0	[ÖN]
34.	43-000-11	Tetőkibúvó ajtó vagy tetőablak bontása	1	db			0	0	[ÖN]
35.	43-000-5	Lefolyó csatorna bontása 50 cm kiterített szélességig	0	m			0	0	[ÖN]
36.	43-000-7	Szegélyek, párkány könyöklő bontása, 100 cm kiterített szélességig	18,98	m			0	0	[ÖN]
37.	43-000-8	Falfedések egy vagy két vízorros, hajlatbádóg bontása, 100 cm kiterített szélességig	18,98	m			0	0	[ÖN]
38.	43-002-1.1-0147122	Függőereszcsatorna szerelése, félkörszelvényű, bármilyen kiterített szélességben, minősített ötvözött horganylemezből, VM ZINC 33-as függőereszcsatorna, NATÚR, 0,7 mm/4 m, félkörszelvényű, Ref:10-0010-33-70-40	0	m			0	0	[ÖN]
39.	43-002-11.1-0147182	Lefolyócső szerelése kör keresztmetszettel, bármilyen kiterített szélességgel, minősített ötvözött horganylemezből, VM ZINC 100-as lefolyócső, NATÚR, 0,70 mm/m, körszelvényű, Ref:10-0020-10-70-20	0	m			0	0	[ÖN]
40.	43-003-1.1.1.1-0995007	Ereszszegély szerelése keményhéjalású tetőhöz, minősített ötvözött horganylemezből, 40 cm kiterített szélességig, Ereszszegély VM-ZINC-NATÚR ZINC minőségű ötvözött horganylemezből, 0,65 mm vtg., standard felületű. Ksz: 33 cm	18,98	m			0	0	[ÖN]
41.	43-003-10.2.1.2-0995013	Kétvízorros falfedés, íves vagy tört vonalú, minősített ötvözött horganylemezből, 51-100 cm kiterített szélességig, Kétvízorros falfedés VM-ZINC-NATÚR ZINC minőségű ötvözött horganylemezből, 0,65 mm vtg., standard felületű. Ksz: 65 cm	18,98	m			0	0	[ÖN]

42.	43-003-4.1.1.1-0995007	Falszegély szerelése keményhájású tetőhöz, minősített ötvözött horganylemezből, 33 cm kiterített szélességig, Falszegély VM-ZINC-NATÚR ZINC minőségű ötvözött horganylemezből, 0,65 mm vtg., standard felületű. Ksz:33 cm	18,98	m		0	0	[ÖN]
43.	44-000-1.4	Fa vagy műanyag nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak vagy kapu, 6,01 m ² felett	0	db		0	0	[ÖN] [homlokzati]
44.	44-001-2.1.1	Fa kültéri nyílászárók elhelyezése, konszignáció szerinti kivitelben, MA-1	0	db		0	0	[ÖN]
45.	44-001-2.1.1	Fa kültéri nyílászárók elhelyezése, konszignáció szerinti kivitelben, MA-2	0	db		0	0	[ÖN]
46.	44-001-2.1.1	Fa kültéri nyílászárók elhelyezése, konszignáció szerinti kivitelben, MA-3	0	db		0	0	[ÖN]
47.	47-000-1.1.1.1	Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; többretegű meszelés lekaparása bármilyen padozatú helyiségben, tagolatlan felületen	1,14	100 m ²		0	0	[ÖN]
48.	47-000-1.21.1.1.1.1	Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; glettelés, hagyományos meszes glettel, vakolt felületen, bármilyen padozatú helyiségben, tagolatlan felületen	1,14	100 m ²		0	0	[ÖN]
49.	47-011-15.1.1.1-0148287	Diszperziós festés műanyag bázisú vizes-diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékkel, új vagy régi lekapat, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolatlan sima felületen, Baumit Divina Classic - fehér színű diszperziós beltéri falfesték, Cikkszám: 956121	0	m ²		0	0	[ÖN] [gipszkarton álmennyezeten]
50.	47-011-3.1.1.1.1-0148201	Szilikátfestések, kálvízűveg kötőanyagú, nagy vízgőzáteresztő képességű, fehér vagy színes szilikát falfestés, új vagy régi lekapat ásványi előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolatlan sima felületen, Baumit SilikatColor (Baumit Szilikát) festék, fehér, 0019, 0018, Cikkszám: 255307	114	m ²		0	0	[ÖN]
51.	47-021-12.3.1-0131033	Korróziógátló alapozás rácson, korlátan, kerítésen, sodronyhálón, műgyanta kötőanyagú, oldószertartalmú festékkel, Supralux Koralkyd korroziógátló alapozó, fehér, EAN: 5992459501144	0	m ²		0	0	[ÖN]
52.	47-031-3.12.2.2-0152820	Külső fafelületek lazúrozása, gyalult felületen, oldószeres lazúrral, két rétegben, tagolt felületen, Sadolin Extra vastaglazúr szintelen, EAN: 5903525220050	7,2	m ²		0	0	[ÖN]
53.	48-007-41.1.1.1.2-0093529	Födém; Padló hőszigetelő anyag elhelyezése, vízszintes felületen, aljzatbeton alá, úsztató réteggént, expandált polisztirolhab lemezzel, BACHL Nikecell EPS 100 standard expandált polisztirol keményhab hőszigetelő lemez, 1000x500x100 mm	0	m ²		0	0	[ÖN]
54.	48-007-41.1.2.1-0090109	Födém; Padló hőszigetelő anyag elhelyezése, vízszintes felületen, párnafák vagy álpadló tartószerkezet közé, szálás szigetelő anyaggal (üvegyapot, kőzetgyapot), ISOVER DOMO 20 200 mm üvegyapot hőszigetelő filc, λ _D =0,039 (W/mK)	0	m ²		0	0	[ÖN] [álmennyezet fölött]
55.	48-007-56.1.3.1	Alátét- és elválasztó rétegek beépítése, védőlemez, műanyagfátyol-, fólia vagy műanyagfilc egy rétegben, átlapolással, rögzítés nélkül, padló, födém szigeteléseknél, vízszintes felületen	0	m ²		0	0	[ÖN] [párazáró fólia]
56.	48-010-1.1.2.1-0091138	Homlokzati hőszigetelés, üvegszövetháló-erősítéssel,(mechanikai rögzítés, felületi zárás valamint kiegészítő profilok külön tételben szerepelnek), egyenes él-képzésű, normál homlokzati EPS hőszigetelő lapokkal, ragasztóporból képzett ragasztóba, tagolatlan, sík, függőleges falon, MASTERPLAST Isomaster EPS H-80 expandált polisztirol keményhab hőszigetelő lemez 1000x500x100 mm, Cikkszám: 0510-08008000	0	m ²		0	0	[ÖN]
57.	48-010-1.3.1.1-0118008	Homlokzati hőszigetelés, üvegszövetháló-erősítéssel,(mechanikai rögzítés, felületi zárás valamint kiegészítő profilok külön tételben szerepelnek), egyenes él-képzésű, érdesített XPS hőszigetelő lapokkal, ragasztóporból képzett ragasztóba, tagolatlan, sík, függőleges falon, MASTERPLAST Isomaster XPS extrudált polisztirolhab lemez, 1250x600x100 mm, Cikkszám: 0510-81R06000	0	m ²		0	0	[ÖN]
Építmény közvetlen költségei (HUF)						0	0	